桐柏县发展和改革委员会文件

桐发改〔2024〕61号

关于河南省桐柏县李家畈水库工程可行性研究报告的批复

桐柏县水利局:

你单位报送的《关于呈报<河南省桐柏县李家畈水库工程可行性研究报告>的请示》（桐水〔2024〕73号）及有关材料已收悉。依据相关政策、法规，结合评审专家意见，经研究，现批复如下:

一、原则同意《河南省桐柏县李家畈水库工程可行性研究报告》，项目代码: 2309-411330-04-01-907078。

二、建设地点: 位于桐柏县西城郊乡金庄村、桐柏县县城西北2.0km。

三、建设规模及主要建设内容:

根据河南省水利勘测设计研究有限公司完成的《河南省桐柏县李家畈水库工程可行性研究报告》，拟建李家畈水库工程的主要指标为：李家畈水库工程总库容为 3193 万 m^3，属中型水库，工程等别为III等，其主要建筑物级别为 3 级，次要建筑物级别为 4 级。李家畈水库设计洪水标准采用 100 年一遇，相应洪水位 165.81m；校核洪水标准采用 2000 年一遇，相应洪水位 166.88m。水库死水位为 149m，死库容 96 万 m^3，正常蓄水位 162m，兴利库容 1689 万 m^3。工程主要建筑物包括大坝（主坝、副坝）、溢洪道、输水洞等。其中副坝、溢洪道、输水洞均位于右岸。

四、项目总投资及资金来源：

投资估算：工程总投资 83493.93 万元，工程部分静态总投资 26775.89 万元，建设征地移民补偿投资 55687.65 万元，水土保持工程投资 487.94 万元，环境保护工程投资 542.45 万元。

资金来源：增发国债资金 47400 万元，地方资金 36093.93 万元。

五、桐柏县李家畈水库工程建设管理局作为项目法人，负责项目的组织实施与管理，计划建设工期为 30 个月。

六、请严格按照项目基本建设程序，落实各项建设条件和建设资金，进一步优化建设方案。认真落实项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，加强项目资金的管理，不得截留、挤占和挪用，确保专款专用，提高资金的使用效率。

七、如需对本项目审批文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我委报告，并按照有关规定办理。

附件：项目招标方案核准意见表

桐柏县发展和改革委员会

2024 年 5 月 23 日

桐柏县发展和改革委员会　　2024 年 5 月 23 日印发

附件：

项目招标方案核准意见表

项目名称:河南省桐柏县李家畈水库工程

内容 \ 分项	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式	投资估算（万元）	备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标			
勘察	√			√	√			939.88	
设计	√			√	√			904.37	
施工	√			√	√			18909.69	
监理	√			√	√			486.08	
重要设备及材料	√			√	√			1831.62	
其他								60422.29	
招标公告发布媒介			《桐柏县公共资源交易中心网》等网站						
招标代理机构名称（委托招标形式）			核准业主选定的符合国家资质资格等级要求的招标代理机构						

情况说明：其他：主要包含了建设管理费850.94万元，生产准备费193.44万元，科研试验费132.36万元，工程保险费93.34万元，基本预备费2434.17万元，建设征地移民补偿投资55687.65万元，环保投资542.45万元，水保投资487.94万元。

桐柏县发展和改革委员会
2024年5月23日