桐柏县水利局
关于南阳鸿岩公铁联运物流园铁路专用线建设项目山头沟桥、桃园沟桥水影响评价报告（防洪评价部分）的行政许可决定书

桐水许准【2024】47号

南阳鸿岩公铁联运物流园有限公司：

你公司提出的《南阳鸿岩公铁联运物流园铁路专用线建设项目山头沟桥、桃园沟桥河道管理范围内建设项目工程》的行政许可申请，本机关于2024年10月23日已收悉。经审查，该申请符合法定条件。本机关依据《水法》第十九条，《中华人民共和国防洪法》第二十七条、第三十三条，《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款和《水行政许可实施办法》第三十二条的规定，结合专家评审意见，决定对南阳鸿岩公铁联运物流园铁路专用线建设项目山头沟桥、桃园沟桥水影响评价报告（防洪评价部分）予以批准。

一、南阳鸿岩公铁联运物流园铁路专用线建设项目工程山头沟桥、桃园沟桥建设的规模、任务符合流域、区域综合规划和防洪规划确定的目标。基本同意南阳鸿岩公铁联运物流园铁路专用线建设项目工程山头沟桥、桃园沟桥建设方案。桃园沟桥设计防洪标准为100年一遇，位于桃园沟入鸿仪河河口上游700m处，为(12+10+10)m三孔整体式框架桥，其中12m孔跨用作道路通行，

两孔 10m 孔跨用作河道排洪，大洪水时西侧道路允许过水。临河侧设置重力式挡墙，挡墙全高 4m；山头沟桥设计防洪标准为 100 年一遇。桥址位于山头沟入鸿仪河河口上游 160m 处，采用 2×8m 两孔整体式框架桥，其中东侧孔跨用作道路通行，西侧孔跨用作河道排洪，大洪水时东侧道路允许过水，临河侧设置重力式挡墙，挡墙全高 4.5m。

二、你单位应严格按照批复的工程建设方案及有关规范要求进行施工，对损坏的堤防、河道管理设施等及时按原标准恢复；禁止向河道、库区内弃渣、弃土、排放污水污物，施工完工后彻底清理施工现场。

三、你单位应合理制定施工计划，尽可能避开汛期施工;若跨汛期施工，应制定建设项目安全度汛措施，报桐柏县水利局审查同意，并负责工程上下游影响河段的防汛抢险任务。

四、涉及第三者水事权益问题由你单位负责解决。

五、根据有关管理要求，南阳鸿岩公铁联运物流园铁路专用线建设项目工程由桐柏县水利局组织监督管理，施工放线由桐柏县水利局组织现场确认。建设单位应在开工前将工程许可文件、施工图设计和施工方案分别报送桐柏县水利局，办理开工与施工管理手续、签订有关协议后方可开工建设。

六、南阳鸿岩公铁联运物流园铁路专用线建设项目工程完成后，你单位应及时组织竣工验收并通知桐柏县水利局等有关单位参加，竣工验收资料报送桐柏县水利局备案。

七、工程运行期间，运行管理单位应加强洪水风险管理，制定应急预案，并加强日常观测。汛期应加强与防汛部门信息沟通，服从防汛调度指挥，承担相应的抢险任务。

八、若许可工程建设方案发生对防洪有影响的变更、或工程位置发生变化、或开工时间超出许可有效期，须按程序重新进行报批。

2024 年 10 月 23 日