

南阳市交通运输局文件

宛交〔2022〕173号

南阳市交通运输局

关于 S231（新 S234）鸭河工区至南阳市区段 一级公路改建工程不见冢路段施工图设计变更的 批 复

南阳交通建设投资集团有限公司：

你公司《关于 S231（新 S234）鸭河工区至南阳市区段一级公路改建工程不见冢路段设计变更的请示》（宛交投〔2022〕86号）已收悉，根据公路工程设计变更管理办法（交通部令 2005

年第五号), 依据南阳市文化广电和旅游局《关于 S234 线鸭河工区至南阳市区一级公路改建工程项目夏庄段调整线路的情况说明》要求, 市交通运输局组织有关公路建设方面的专家, 对 S231 (新 S234) 鸭河工区至南阳市区段一级公路改建工程不见冢路段施工图变更设计进行了认真、全面、细致审查。现批复如下:

一、设计变更主要内容

同意 S231 (新 S234) 鸭河工区至南阳市区段一级公路改建工程不见冢路段变更路线。

改线范围: K12+133.671-K14+210.6, 长度 2.077km (鸭河工区与卧龙区分界桩号为 K12+695, 鸭河工区 561.329m, 卧龙区 1515.6m)。路线从 K12+133.671 鸭河工区段进入卧龙区境内沿不见冢车马坑西侧向南延伸, 经夏庄在冢岗庙折向西南, 在 K14+210.6 (原 K14+219.866) 与原设计路线顺接。比原设计路线减短 9.266m。

其道路技术标准仍按照原道路一级公路兼具市政功能技术标准设计。

二、设计变更规模

本路段全长 2.077km, 填方合计共 52176.63m³, 挖方合计共 125212.14m³; 路面工程 85.469 千 m², 排水: 纵向排水管 5817.48m; 植草 23880.5m², 浆砌片石 333.5m³, 共设涵洞

63.5m/1 道。

三、设计变更预算

按照《河南省建设工程工程量清单综合单价〔2018〕》及有关规范、文件规定，实施以上设计变更方案后，工程总预算为10737.0984万元（详见总预算汇总表），其中建安费6138.7208万元，占总造价的57.17%，较原设计增加458.3728万元，增加4.46%。

本次设计变更批复后，你单位要采取有效措施加强施工管理，确保工程质量安全。

附件：S231（新S234）鸭河工区至南阳市区段一级公路
改建工程改建工程（不见冢路段设计变更）

2022年8月25日

