

# 南阳市卧龙区发展和改革委员会文件

宛龙发改审批〔2024〕42号

## 关于河南省南阳市卧龙区潦河东支山洪沟防洪治理工程初步设计的批复

南阳市卧龙区水利局：

你单位《关于呈报河南省南阳市卧龙区潦河东支山洪沟防洪治理工程初步设计报告的请示》（宛龙水〔2024〕28号）及有关附件收悉，我委根据建领工程项目管理有限公司《河南省南阳市卧龙区潦河东支山洪沟防洪治理工程初步设计的评审报告》（建领咨评〔2024〕21号），经研究批复如下：

一、原则同意河南灵捷水利勘测设计研究有限公司编制修改后的项目初步设计。

二、主要建设规模及内容：根据南阳市卧龙区潦河东支山洪沟现状存在问题及投资情况，本着轻重缓急、突出重点的原则，本次治理工程的主要建设规模如下：

（1）沟道疏浚长度共9.72km，其中潦河东支2.28km，崔坊村支沟1.56km，榆树庄支沟3.71km，丁岗支沟2.17km。

（2）潦河东支右岸堤防加固长度共0.65km。

（3）岸坡护砌长度共7.91km，其中潦河东支2.13km，崔坊村支沟1.79km，榆树庄支沟2.99km，丁岗支沟1.00km。

（4）重建排水涵4座，其中排水管涵3座，盖板涵1座。

三、项目总概算核定为1787.25万元。

四、请你局严格按照初步设计批复的工程规模、设计标准、建设内容组织工程实施，确保工程质量及施工安全。

